แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการวางรางส่งน้ำสำเร็จรูปเหมืองทุ่งต้นเสลียม หมู่ที่ ๔ บ้านสบแม่นาง ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลสิริราช.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๙๖,๐๐๐.๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป....ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๐.๒๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร ไปตามลำเหมืองสาธารณะ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสิริราชกำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 มี.ค. 2565.....เป็นเงิน..... ๑๙๕,๒๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน.....

๖.๒ .....-.....

๖.๓.....-.....

๖.๔.....-.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพงษ์ศักดิ์ จำปา	ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายพรศักดิ์ วังคีรี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวอรชร ใจน่าน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายวิทยา ก๋องคำ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายมานพ จันทร์ต๊ะ	ตำแหน่ง	ตัวแทนชุมชน	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริราช โทร. ๐๕๔-๒๐๙๕๘๑

ที่ ลป ๕๓๗๐๓/ **วันที่** 11 มี.ค. 2565

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสิริราชที่ ๐๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางรางส่งน้ำสำเร็จรูปเหมืองทุ่งต้นเสลียม หมู่ที่ ๔ บ้านสบแม่นาง ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสิริราชกำหนด วงเงินงบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๙๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลาง โครงการวางรางส่งน้ำสำเร็จรูปเหมืองทุ่งต้นเสลียม หมู่ที่ ๔ บ้านสบแม่นาง ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เรียบร้อยแล้วตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ จำปา)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรศักดิ์ วังคีรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอรชร ใจน่าน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิทยา ก๋องคำ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมานพ จันทร์ต๊ะ)
ตัวแทนชุมชน

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....

.....

(จิดาภา จำปา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลสิริราช

(✓) เห็นควรอนุมัติ

( ) ไม่เห็นควร.....

(ลงชื่อ)

(นางธนัชญาญ์ ขาวอ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสิริราช
วันที่ 14 มี.ค. 2565

พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

(โอภาส จันทร์ปิง)
นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช
วันที่ 14 มี.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ วางรางส่งน้ำสำเร็จรูปเหมืองทุ่งต้นเสลียม หมู่ที่ 4 บ้านสบแม่นาง

ปริมาณงาน ปากกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร สูง 0.30 เมตร. หนา 0.07 เมตร ความยาวรวม 280.00 เมตร ไปตามลำเหมืองสาธารณะ

สถานที่ บ้านสบแม่นาง หมู่ที่ 4 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดทำราคา 8 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานก่อสร้างรางส่งน้ำ	280.00	ม.	522.08	146,182.40	1.3357	195,255.83	195,200.00	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	**146,182.40**		**รวมราคากลางทั้งสิ้น**	**195,200.00**
								ปรับลดราคาเหลือเพียง	**195,200.00**

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ จำปา)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรศักดิ์ วังคีรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอรชร ใจน่าน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิทยา ก๋องคำ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมานพ จันทร์ต๊ะ)
ตัวแทนชุมชน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ วางรางสำเร็จรูปทุ่งต้นเสลียม หมู่ที่ 4 บ้านสบแม่นาง

ปริมาณงาน ขุดแต่งดินวางรางสำเร็จรูป ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 280.00 เมตร ไปตามลำเหมืองสาธารณะ

สถานที่ บ้านสบแม่นาง หมู่ที่ 4 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

จัดทำราคา 8 มีนาคม พ.ศ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	280.00	ม.	-	-	120.00	33,600.00	33,600.00	ค่าแรงคิด
	-รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยม	280.00	ท่อน	400.00	112,000.00	-	-	112,000.00	30%
	คางหมู ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ท้องกว้าง 0.20 ม.ลึก0.30 ม.				-			-	ของ
	ความยาว 1.00 ม. ความหนา 0.07 ม.				-			-	วัสดุ
2	งานปูนทรายสำหรับยาแนวรอยต่อ หนา 1.50 ซม.	17.05	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	-ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	205.45	ก.ก.	1.92	394.46	-	-	394.46	
	-ทรายหยาบ	0.68	ลบ.ม.	280.37	190.65	-	-	190.65	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**146,185.11**	
	คิดเป็นเงินบาท / ท่อน							**522.08**	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ จำปา)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรศักดิ์ วังคีรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอรชร ใจน่าน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิทยา ก๋องคำ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมานพ จันทร์ต๊ะ)
ตัวแทนชุมชน